

TECHNISCHE RIDER NEDERLAND

Stef Bos solo – “Ruimte”

Crew:

FOH	toon van der veken (ev vervanger Bart Lebegge)	Gsm +32 475 605243 Gsm +32 476 862513)	e toon@stage-unit.com
Licht	door technici theater op basis van lichtplan productie (in aanmaak)		
Technisch bedrijf Stage Unit nv	Tel +32 15 768800	e toon@stage-unit.com	

Aankomst, op- en afbouw

Aankomst technische crew: tussen 15.00 en 15.30 h, 1 persoon (samen met artiest)
Lokale technici te voorzien: 1 techniker die zowel op de hoogte is van licht als geluid. Indien mogelijk willen wij vragen het licht in te hangen voor aankomst van de artiesten op basis van het ontvangen lichtplan (ook terug te vinden op www.stage-unit.com – technische fiches). Het audio huissysteem dient volledig operationeel te zijn. Opbouw 1 uur. De afbouw start meteen na afloop van de voorstelling.

Soundcheck:

De soundcheck is voorzien tussen 18.30 h en 19.30 h

Duur Voorstelling

2 x 55' met pauze

Scene:

Opening: 11 m
Diepte: min 6 m

Afstopping:

Standaard zwarte afstopping friezen en poten op 11 m
Gebruik voordoek: Neen
Zwarte balletvloer. Deze moet gelegd zijn voor aankomst technische crew

Decor:

Geen

Geluid:

De productie voorziet zelf in een kleine digitale tafel en stagerack, alle micro's en monitors en prikt in op het bestaande huissysteem. Gelieve **1 x 16A 220V aansluiting geluid te voorzien (stage left – cour kant) en idem aan de FOH.**

Geluid en licht worden bediend vanuit het midden van de breedte van de zaal, niet onder een balkon. Indien er geen FOH systeem aanwezig is of het bestaande niet voldoet aan de eisen van de FOH techniker wordt dit door de productie meegebracht aan de prijs van 420 euro + btw 21% (= incl transportkost), rechtstreeks door het technisch bedrijf aan het theater of de betreffende organisator gefactureerd. In dit laatste geval wordt aankomst techniek voorzien tussen 14.00 en 14.30 hr. Er zal hier nog tijdig over contact opgenomen worden door de techniker van Stef Bos
Te voorzien ruimte FOH: 2 x 3 plaatsen, midden breedte van de zaal.

Licht:

Het lichtplan kan gedownload worden op de site van zowel Senf als stage Unit. Wij vragen vriendelijk dit plan al voor te bereiden en voor zover mogelijk in te hangen voor aankomst van crew en artiest om 15.00 hr. Bij het lichtplan zal de nodige info aangeleverd worden zodat duidelijk is wat de bedoeling is, richten kan gebeuren vanaf 15.00 hr. Indien geen licht noch theatertechniker aanwezig is zullen beide door het technisch bedrijf van de productie aangeleverd worden aan een af te spreken meerkost (afhankelijk van de situatie). Bediening van het licht door technici theater op aangeven van techniker Stef.

Intercom te voorzien door theater: 1 x regie FOH, 1 x regie theater

Vleugelpiano:

Er dient een vleugelpiano voorzien te worden type C6 of C7. Deze dient bij aankomst crew reeds aanwezig te zijn en dient gestemd te worden tussen 17.00 hr en 18.30 hr en dit op 440 Hz

Loges:

Gelieve 1 grote loge te voorzien met warm en koud stromend water, tafel, stoelen, spiegel strijkplank en strijkijzer en toilet.